

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: KA220601-ZoD
Stavba: Zberný dvor v obci Černík

JKSO:
Miesto: Černík

KS:
Dátum: 8. 6. 2023

Objednávateľ:
Obec Černík

IČO: 00308846
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AB-STAV s.r.o., Malý Cetín

IČO: 36548707
IČ DPH: SK2020154246

Projektant:
PROJEKTING ŠGT s.r.o., Komárno

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Katarína Andrasková, Miroslav Čech

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			482 261,43
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	482 261,43	96 452,29
Cena s DPH v EUR			578 713,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

AB-STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 548 707
- 2 -

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: KA220601-ZoD

Stavba: Zberný dvor v obci Černík

Miesto: Černík

Dátum: 8. 6. 2023

Objednávateľ: Obec Černík

Projektant: PROJEKTING ŠGT s.r.o.,
Komárno

Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Spracovateľ: Katarína Andrásková,
Miroslav Čech

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		482 261,43	578 713,72
1	SO 1 Prevádzková budova (zmena existujúceho skladu)	180 100,22	216 120,26
2	SO 2 Sklad odpadu a garáž (novostavba)	153 221,94	183 866,33
3	SO 3 Spevnené plochy	116 983,72	140 380,46
4	SO 4 Splašková kanalizácia a žumpa	7 814,18	9 377,02
5	SO 6 Vodovodná prípojka, hydrant	11 388,69	13 666,43
6	SO 8 Požiarna nádrž	12 752,68	15 303,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Černík

Objekt:

1 - SO 1 Prevádzková budova (zmena existujúceho skladu)

JKSO:

Miesto: Černík

Objednávateľ:

Obec Černík

Zhotoviteľ:

AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Projektant:

PROJEKTING ŠGT s.r.o., Komárno

Spracovateľ:

Katarína Andrasková, Miroslav Čech

Poznámka:

KS:

Dátum: 8. 6. 2023

IČO:

00308846

IČ DPH:

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

180 100,22

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
180 100,22

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
36 020,04

Cena s DPH

v EUR

216 120,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



AB-STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 548 707
- 2 -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Černík

Objekt:

1 - SO 1 Prevádzková budova (zmena existujúceho skladu)

Miesto:

Černík

Dátum:

8. 6. 2023

Objednávateľ:

Obec Černík

Projektant:

PROJEKTING ŠGT
s.r.o., Komárno

Zhotoviteľ:

AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Spracovateľ:

Katarína
Andrasková,

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

180 100,22

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

66 841,03

1 - ZEMNE PRÁCE

472,37

2 - ZÁKLADY

2 204,58

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

8 458,19

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

5 903,08

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

37 188,82

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

12 613,99

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

54 267,97

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

5 435,27

713 - Izolácie tepelné

2 466,04

721 - Vnútoraná kanalizácia

809,26

722 - Vnútorný vodovod

793,23

725 - Zariaďovacie predmety

2 641,80

732 - Strojovne

397,09

762 - Konštrukcie tesárske

490,53

763 - Konštrukcie - drevostavby

953,43

764 - Konštrukcie klampiarske

3 737,89

766 - Konštrukcie stolárske

2 795,56

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

24 307,91

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

1 700,15

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

2 865,68

783 - Nátery

4 728,91

784 - Malby

145,22

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M

58 991,22

M21 - 155 Elektromontáže

8 966,58

M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií

50 024,64

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Černík

Objekt:

1 - SO 1 Prevádzková budova (zmena existujúceho skladu)

Miesto:

Černík

Dátum:

8. 6. 2023

Objednávateľ:

Obec Černík

Projektant:

PROJEKTING ŠGT
s.r.o., Komárno

Zhotoviteľ:

AB-STAV s.r.o., Malý Cetín

Spracovateľ:

Katarína
Andrasková,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							180 100,22
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					66 841,03
D	1	ZEMNE PRÁCE					472,37
1	K	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	4,400	7,39	32,52
2	K	12220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	1,320	1,13	1,49
3	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	2,200	7,73	17,01
4	K	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	4,400	10,16	44,70
5	K	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4 (použiť na zemné práce, násyp)	m3	4,400	1,87	8,23
6	K	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	4,400	8,29	36,48
7	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku - dočasná skládka	m3	4,400	0,82	3,61
8	K	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	180,400	1,82	328,33
D	2	ZÁKLADY					2 204,58
9	K	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	36,200	60,90	2 204,58
D	3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					8 458,19
10	K	31023-8211	Zamurovanie otvoru pálenými tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	6,500	348,24	2 263,56
11	K	31123-8316	Murivo nosné vnútorné P+D hr. 250 mm pevnosti P 15 na MVC	m3	7,350	222,32	1 634,05
12	K	31712-1101	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	kus	13,000	6,06	78,78
13	M	593 4A1001	Preklad 23,8 a - 100 /20/	kus	8,000	11,24	89,92
14	M	593 4A1210	Preklad 14,5 - 100 /36/	kus	4,000	7,64	30,56
15	M	593 4A1211	Preklad 14,5 - 125 /36/	kus	1,000	9,64	9,64
16	K	31712-1102	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	kus	12,000	7,57	90,84
17	M	593 4A1004	Preklad 23,8 a - 175 /20/	kus	12,000	22,09	265,08
18	K	34224-8312	Priečky hr. 115 mm P+D pevnosti P 10 na MVC 5	m2	33,900	31,67	1 073,61
19	K	34224-8313	Priečky hr. 140 mm P+D pevnosti P 10 na MVC 5	m2	80,700	36,21	2 922,15
D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					5 903,08
20	K	41732-1515	Stužujúce pásy, vence a preklady zo železobetónu tr. C25/30	m3	11,100	114,12	1 266,73
21	K	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov, vencov a prekladov zhotovenie	m2	109,200	23,83	2 602,24
22	K	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov, vencov a prekladov odstránenie	m2	109,200	4,25	464,10
23	K	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,888	1 768,03	1 570,01
D	6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					37 188,82
24	K	61246-5111	Priprava podkl.,pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	m2	365,400	7,72	2 820,89
25	K	61247-4101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká	m2	329,100	13,84	4 554,74
26	K	62246-4212	Omietka vonk. stien tenkovrstv. akrylátová základ a škrabaná 2 mm	m2	313,500	14,52	4 552,02
27	K	62246-4311	Omietka vonk. stien mozaiková so zákł. náterom ,hr.zrna 2 mm - sokel	m2	18,800	29,65	557,42
28	K	62246-6111	Priprava podkladu ,pod omietky vonk.stien, strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	135,600	8,89	1 205,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	62246-6132	Omietka vonk. stien ,vápenocem., nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm	m2	135,600	15,31	2 076,04
30	K	62248-4010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou	m2	33,800	8,83	298,45
31	K	62500-0110	Dodávka a montáž profil soklový hliníkový pre 17 cm izolant	m	26,400	8,77	231,53
32	K	62500-0130	Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatačný	m	37,900	5,42	205,42
33	K	62500-0210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou	m	49,400	2,77	136,84
34	K	62500-0220	Dodávka a montáž lišta rohová s odkvapovým nosom	m	18,700	3,59	67,13
35	K	62598-1132	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska (polystyrén XPS) hr. 50 mm	m2	28,100	36,89	1 036,61
36	K	62599-1302	Zatepl. systém stierka a polystyrén hr. 20 mm , sieťka - rímsa, ostenie	m2	87,100	33,11	2 883,88
37	K	62599-1317	Zatepl. systém stierka a polystyrén sivý hr. 170 mm , sieťka - fasáda	m2	101,000	47,01	4 748,01
38	K	62599-3001	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 100, sieťka 2x, stierka - sokel	m2	8,600	44,15	379,69
39	K	63131-2511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 5-8 cm	m3	7,700	134,44	1 035,19
40	K	63131-5511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 12-24 cm	m3	24,500	119,64	2 931,18
41	K	63131-5651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 120 do 240 mm	m3	32,700	127,91	4 182,66
42	K	63131-9161	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8 cm	m3	7,700	55,39	426,50
43	K	63131-9165	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	m3	32,700	13,85	452,90
44	K	63131-9175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	65,800	3,83	252,01
45	K	63131-9185	Priplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st. hr. do 24 cm	m3	32,700	0,68	22,24
46	K	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	1,430	1 368,40	1 956,81
47	K	63248-1213	Separačná vrstva z PE fólie	m2	39,800	0,69	27,46
48	K	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	6,300	6,89	43,41
49	M	611 9A0104	Parapeta vnútorná šír.250 mm	m	6,300	15,89	100,11
50	M	611 9A0112	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou	pár	7,000	0,60	4,20
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				12 613,99
51	K	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	187,000	2,66	497,42
52	K	94194-1191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	187,000	1,60	299,20
53	K	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	187,000	1,73	323,51
54	K	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	188,000	3,46	650,48
55	K	94494-4112	Ochranná sieť z umelých vlákien s obrátkovosťou	m2	187,000	2,64	493,68
56	K	94494-4120	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo sietí	m2	187,000	0,97	181,39
57	K	95290-1221	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	m2	163,000	4,09	666,67
58	K	95290-1411	Vyčistenie ostatných objektov	m2	25,000	2,12	53,00
59	K	95394-3112	Osadenie ostat. výrobkov - hasiaci prístroj	kus	4,000	7,97	31,88
60	M	553 000010	Hasiaci prístroj práškový 6kg	kus	3,000	28,64	85,92
61	M	553 000011	Hasiaci prístroj snehový 5kg	kus	1,000	54,51	54,51
62	K	96203-2231	Búranie muriva a priečom z tehál na MV, MVC	m3	17,800	27,91	496,80
63	K	96305-1110	Búranie železobet. stropov doskových hr. do 8 cm	m3	5,200	154,74	804,65
64	K	97403-1167	Vysekánie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 30 cm - pre preklady	m	3,000	9,31	27,93
65	K	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	53,000	3,26	172,78
66	K	97801-5291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	m2	108,000	2,51	271,08
67	K	97805-9511	Vybúranie obkladov z obkladačiek plochy	m2	12,000	8,44	101,28
68	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	54,425	14,65	797,33
69	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	54,425	0,46	25,04
70	K	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	54,425	11,43	622,08
71	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	54,425	5,13	279,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	97909-3111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	54,425	0,50	27,21
73	K	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	54,425	40,92	2 227,07
74	K	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	299,552	11,43	3 423,88
D D2			PRÁCE A DODÁVKY PSV				54 267,97
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				5 435,27
75	K	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. - 2x	m2	396,000	0,26	102,96
76	M	111 631500	Lak asfaltový	t	0,119	1 770,42	210,68
77	K	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	227,700	4,76	1 083,85
78	M	628 322810	Izolácia proti vode a radónu	m2	261,900	5,73	1 500,69
79	K	71119-3111	Izolácia proti vlhkosti muriva podrezaním a vložením dodatočnej izolácie hr. 450 mm (upresniť pri realizácii)	m	65,000	19,09	1 240,85
80	K	71149-1171	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textilie vodor.	m2	227,700	2,05	466,79
81	K	71149-1172	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	m2	227,700	2,48	564,70
82	M	693 665120	Geotextília polypropylénová 300g/m2	m2	239,085	0,87	208,00
83	K	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,668	34,02	56,75
D 713			Izolácie tepelné				2 466,04
84	K	71311-1124	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pristrenie - 2x	m2	69,200	5,27	364,68
85	M	631 411780	Doska čadičová 40kg/m3 hr. 15 cm	m2	36,400	12,13	441,53
86	M	631 411800	Doska čadičová 40kg/m3 hr. 20 cm	m2	36,400	15,92	579,49
87	K	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	34,600	1,03	35,64
88	M	283 1B0308	Polystyrén extrudovaný hr.120 mm	m2	36,400	20,19	734,92
89	K	71319-1132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov	m2	34,600	0,80	27,68
90	M	283 2B0306	Fólia difúzna	m2	39,800	0,55	21,89
91	K	71319-1410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie hr 0,1m	m2	39,800	0,80	31,84
92	K	71346-2111	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 16	m	35,000	3,50	122,50
93	M	272 3A7801	Izolácia hadicová 15mm, hr. 20mm	m	36,750	1,60	58,80
94	K	71346-2113	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	m	5,000	3,50	17,50
95	M	272 3A7804	Izolácia hadicová hr. 20mm	m	5,250	2,50	13,13
96	K	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,466	35,27	16,44
D 721			Vnúťorná kanalizácia				809,26
97	K	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,28, vrátane tveroviek	m	15,000	19,00	285,00
98	K	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8, vrátane tveroviek	m	10,000	10,50	105,00
99	K	72117-5008	Potrubie kanal. odpadné D 110/4,3 ležaté v zemi, v podlahe vrátane tvaroviek	m	15,000	19,00	285,00
100	K	72119-4105	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	kus	6,000	3,70	22,20
101	K	72119-4109	Vývedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	kus	2,000	5,00	10,00
102	K	72127-1100	Montáž kanalizačných tvaroviek	kus	2,000	4,00	8,00
103	M	286 508810	Tvarovka PVC čistiaca kanalizačná d 110mm	kus	1,000	10,00	10,00
104	M	562 312500	Hlavica ventilačná privetrávacia DN 50/70/100	kus	1,000	48,01	48,01
105	K	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	40,000	0,85	34,00
106	K	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,082	25,00	2,05
D 722			Vnúťorný vodovod				793,23
107	K	72217-2221	Potrubie z plastických rúrok PP DN 16	m	35,000	13,50	472,50
108	K	72217-2223	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25	m	5,000	22,50	112,50
109	K	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	2,000	7,80	15,60
110	K	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	kus	5,000	14,00	70,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
111	K	72222-9103	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1	kus	1,000	4,50	4,50
112	M	422 3A0903	Ventil priamy s odvodnením	kus	1,000	17,00	17,00
113	K	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	m	40,000	1,50	60,00
114	K	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	40,000	1,00	40,00
115	K	99872-2101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,049	23,00	1,13
							2 641,80
D		725	Zariaďovacie predmety				
116	K	72511-9213	Montáž záchodových mís komplet	kus	2,000	29,01	58,02
117	M	642 328030	Záchodová misa, komplet	kus	2,000	165,03	330,06
118	K	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	kus	4,000	34,01	136,04
119	M	642 1K0104	Umývadlo	kus	4,000	46,01	184,04
120	K	72524-9102	Montáž sprchových mís	kus	1,000	54,06	54,06
121	M	552 1A0101	Sprchová misa	kus	1,000	210,04	210,04
122	K	72524-9107	Montáž sprchových kútov - sprchová zástena	kus	1,000	98,02	98,02
123	M	551 A60840	Kút sprchový-zástena	kus	1,000	420,08	420,08
124	K	72553-9101	Montáž ohrievačov elektrických akumulčných do 80l	kus	1,000	68,01	68,01
125	M	541 322370	Elektr. ohrievač vody 80l	kus	1,000	380,07	380,07
126	K	72581-0301	Ventil stojankový G 1/2 štandardná kvalita (umývadlo)	kus	4,000	12,00	48,00
127	K	72581-0502	Pripojovacie kolienko s pripojovacou rúrkou T 69 G 1/2 (umývadlo)	kus	4,000	8,00	32,00
128	K	72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	kus	2,000	5,00	10,00
129	M	551 012560	Ventil rohový RV 1/2 - WC	kus	2,000	11,00	22,00
130	M	551 014000	Rúrka pripojovacia - WC	kus	2,000	4,00	8,00
131	K	72582-9201	Montáž batérii umývadlových	kus	4,000	15,00	60,00
132	M	551 H00301	Batéria umývadlová	kus	4,000	68,01	272,04
133	K	72584-9200	Montáž batérii sprchových	kus	1,000	15,00	15,00
134	M	551 A18210	Batéria sprchová	kus	1,000	110,02	110,02
135	K	72586-9101	Montáž zápach. uzáverok umývadlových	kus	4,000	7,00	28,00
136	M	551 617050	Uzávierka zápachová DN50	kus	4,000	8,00	32,00
137	K	72586-9210	Montáž zápachových uzáverok sprchových	kus	1,000	8,00	8,00
138	M	551 617056	Uzávierka zápachová DN50	kus	1,000	39,01	39,01
139	K	72598-0123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	kus	1,000	15,00	15,00
140	K	99872-5101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,162	26,46	4,29
							397,09
D		732	Strojovne				
141	K	73229-5213	Vykurovacie telesá elektrické 220V/380V	kus	3,000	40,01	120,03
142	M	484 A01901	Konvektor 500 W	kus	1,000	85,02	85,02
143	M	484 A01902	Konvektor 1000 W	kus	2,000	96,02	192,04
							490,53
D		762	Konštrukcie tesárske				
144	K	76234-1012	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na zraz hr. dosky 12mm - rímsa	m2	80,600	5,65	455,39
145	K	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	0,967	35,22	34,06
146	K	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	0,020	54,19	1,08
							953,43
D		763	Konštrukcie - drevostavby				
147	K	76313-3022	Podhlady sadr zavesený 2x profil UD a CD dosky RF hr. 15 mm	m2	25,100	37,96	952,80
148	K	99876-3101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,014	45,00	0,63
							3 737,89
D		764	Konštrukcie klampiarske				
149	K	76432-2220	Klamp. PZ pl. farebný lakovaný odkvapov rš 330	m	48,800	16,00	780,80
150	K	76435-2203	Klamp. PZ pl. farebný lakovaný žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	48,800	15,00	732,00
151	K	76435-9213	Klamp. PZ pl. farebný lakovaný žľaby kotlík konický pre rúry o d-150	kus	4,000	14,00	56,00
152	K	76441-0250	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	m	8,800	36,68	322,78
153	K	76443-0220	Klamp. PZ pl. farebný lakovaný oplechovanie múrov rš 330	m	10,000	26,00	260,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
154	K	76445-4204	Klomp. PZ pl. farebný rúry odpadové kruhové d-120	m	20,000	21,00	420,00
155	K	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,344	3 390,44	1 166,31
	D	766	Konštrukcie stolárske				2 795,56
156	K	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	5,000	18,37	91,85
157	M	611 601261	Dvere vnútorné, 1-krídl., vrátane kovania a kľučky O 600x1970 - ozn. A (podľa PD)	kus	4,000	256,85	1 027,40
158	M	611 601262	Dvere vnútorné, 1-krídl., vrátane kovania a kľučky O 800x1970 - ozn. B (podľa PD)	kus	1,000	256,85	256,85
159	K	76668-2111	Montáž zárubni obložkových pre dvere jednokrídl. hr.steny do 170 mm	kus	5,000	45,01	225,05
160	M	611 6D2730	Zárubňa drevená obložková - hr.steny 7-15 cm, 1-krídl., 600x1970 - ozn. A	kus	4,000	214,04	856,16
161	M	611 6D2740	Zárubňa drevená obložková - hr.steny 7-15 cm, 1-krídl., 800x1970 - ozn. B	kus	1,000	214,04	214,04
162	K	76669-5213	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. nad 10cm	kus	5,000	6,44	32,20
163	M	611 871210	Prah dubový dĺžka 62 šírka 15cm	kus	4,000	16,90	67,60
164	M	611 871610	Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm	kus	1,000	21,90	21,90
165	K	99876-6101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,075	33,46	2,51
	D	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				24 307,91
166	K	76739-2111	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným, vrátane spojov, kotvenia a strešných prvkov	m2	286,000	14,50	4 147,00
167	M	138 3B0130	Plech trapezový T50A hr. 0,75mm, povrchovo upravený, vrátane kotviaceho materiálu a strešných prvkov	m2	328,900	21,00	6 906,90
168	K	76763-1100	Montáž okien, dverí plastových, vrátane prepravy	m	54,300	15,56	844,91
169	M	611 430000	Okno plastové 1-krídlové, izol. trojsklo Ug=0,7W/m2k, OS 900x1400mm - ozn. 1 (podľa PD)	kus	1,000	235,61	235,61
170	M	611 430001	Okno plastové 1-krídlové, izol. trojsklo Ug=0,7W/m2k, OS 1200x1400mm - ozn. 2 (podľa PD)	kus	2,000	285,60	571,20
171	M	611 430002	Okno plastové 1-krídlové, izol. trojsklo Ug=0,7W/m2k, S 600x600mm - ozn. 3 (podľa PD)	kus	2,000	134,49	268,98
172	M	611 430003	Okno plastové 1-krídlové, izol. trojsklo Ug=0,7W/m2k, S 400x600mm - ozn. 4 (podľa PD)	kus	1,000	125,16	125,16
173	M	611 430004	Okno plastové 2-krídlové, izol. trojsklo Ug=0,7W/m2k, O+OS 1400x1200mm - ozn. 5 (podľa PD)	kus	1,000	359,30	359,30
174	M	611 430005	ZS plastová 2-krídlové, izol. trojsklo Ug=0,7W/m2k, P+OS 1350x2400mm - ozn. 6 (podľa PD)	kus	2,000	452,29	904,58
175	M	611 430006	Okno plastové 1-krídlové, izol. dvojsklo Ug=1,1W/m2k, S 2500x1000mm - ozn. 7 (podľa PD)	kus	1,000	483,75	483,75
176	M	611 430007	Dvere vonk. plastové 1-krídlové, izol. trojsklo Ug=0,7W/m2k, O 800x2200mm - ozn. C (podľa PD)	kus	1,000	670,51	670,51
177	M	611 430008	Dvere vchod. plastové 1-krídlové s nads., izol. trojsklo Ug=0,7W/m2k, O 1000x2400mm - ozn. D (podľa PD)	kus	1,000	828,59	828,59
178	K	76765-1106	Montáž vrát 2-krídl., vrátane oceľovej zárubne, 3000 x 3500 mm	kus	2,000	350,06	700,12
179	M	313 2A4500	Brána 2-krídl., 3000x3500mm, vrátane zárubne - ozn. E (podľa PD)	kus	2,000	2 480,44	4 960,88
180	K	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	2,165	1 062,55	2 300,42
	D	771	Podlahy z dlaždíc keramických				1 700,15
181	K	77147-4114	Montáž soklov keram. rovných do flexib.lep.do 15cm	m	29,000	5,20	150,80
182	K	77157-1100	Montáž podláh z dlaždíc keramických do lepiacej malty, vrátane špárovania	m2	25,800	31,91	823,28
183	M	597 630101	Dlažba keramická	m2	34,000	20,00	680,00
184	K	99877-1101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	1,914	24,07	46,07
	D	781	Obklady z obkladačiek a dosiek				2 865,68
185	K	78144-1910	Montáž obkladov keramických, vrátane škárovania (škárovacia hmota+lepidlo)	m2	36,300	31,34	1 137,64
186	M	597 4A0120	Obklad keramický	m2	40,000	20,00	800,00
187	K	78144-1910.1	Montáž obkladov kamenných, vrátane lepidla	m2	9,900	43,64	432,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
188	M	597 4A0120.1	Obklad fasádny umelý "lámaný" kameň bielošedej farby	m2	11,200	31,82	356,38
189	K	78149-3111	D+M plastových profilov do lepidla	m	30,200	4,22	127,44
190	K	99878-1101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,506	24,07	12,18
	D	783	Nátery				4 728,91
191	K	78322-5600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	m2	353,300	7,27	2 568,49
192	K	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	353,300	3,34	1 180,02
193	K	78389-4112	Náter stropov ekolog riediteľ vodou univerzál bielym 2x	m2	25,100	3,31	83,08
194	K	78389-4122	Náter stien ekolog riediteľ vodou univerzál bielym 2x	m2	343,800	2,61	897,32
	D	784	Maľby				145,22
195	K	78441-1301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	m2	354,200	0,41	145,22
	D	D3	PRÁCE A DODÁVKY M				58 991,22
	D	M21	155 Elektromontáže				8 966,58
196	K	21001-0003	Rúrka ohybná PVC 23mm	m	150,000	1,71	256,50
197	M	345 650K202	Rúrka el-inšt PVC ohybná	m	157,500	0,58	91,35
198	K	21001-0313	Škatuľa KO odbočná hranatá (125) bez zapojenia	kus	4,000	14,55	58,20
199	M	345 604K110	Škatuľa KO odbočná : KO 125 E (150x150x77) s viečkom	kus	4,000	6,55	26,20
200	K	21001-0332	Škatuľa 1-nás KP prístrojová, vrátane zapojenia	kus	30,000	3,08	92,40
201	M	345 605K000	Škatuľa KO odbočná : KU 68	kus	30,000	0,36	10,80
202	K	21001-0333	Škatuľa 1-nás KR rozvodka, vrátane zapojenia	kus	5,000	6,09	30,45
203	M	345 618D000	Škatuľa KR	kus	5,000	8,14	40,70
204	K	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	42,000	1,29	54,18
205	M	921 AN23847	Oko káblové 2,5 CU	kus	42,000	0,10	4,20
206	K	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	10,000	1,91	19,10
207	K	21010-0006	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	kus	5,000	4,10	20,50
208	M	920 AN2351	Oko káblové 6 CU	kus	10,000	0,36	3,60
209	M	920 AN2355	Oko káblové 35 CU	kus	5,000	0,94	4,70
210	K	21011-0001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	4,000	2,79	11,16
211	M	345 300L161	Spínač rad.1 IP20	kus	4,000	3,78	15,12
212	M	345 531L161	Rámik 1-násobný	kus	4,000	1,04	4,16
213	K	21011-0003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	kus	4,000	3,66	14,64
214	M	345 363A211	Prepínač rad.5	kus	4,000	5,61	22,44
215	M	345 531L161	Rámik 1-násobný	kus	4,000	1,04	4,16
216	K	21011-0004	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	kus	8,000	3,20	25,60
217	M	345 374A211	Prepínač rad.6	kus	8,000	4,38	35,04
218	M	345 531L161	Rámik 1-násobný	kus	8,000	1,04	8,32
219	K	21011-0005	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.7	kus	1,000	3,60	3,60
220	M	345 377A211	Prepínač rad.7	kus	1,000	7,54	7,54
221	M	345 531L161	Rámik 1-násobný	kus	1,000	1,04	1,04
222	K	21011-1021	Montáž, zásuvka nástenná IP20-54, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	8,000	6,19	49,52
223	M	345 400A001	Zásuvka 1-nás. IP20	kus	6,000	6,66	39,96
224	M	345 400A003	Zásuvka 1-nás. IP54	kus	2,000	15,39	30,78
225	K	21011-1101	Montáž, zásuvková rozvodnica	kus	4,000	35,08	140,32
226	M	357 550D743	Rozvodnica zásuvková	kus	4,000	217,32	869,28
227	K	21012-0400	Montáž prístroja do rozvádzača za 1 modul (1 MD) - RH	kus	4,000	12,66	50,64
228	M	358 4402E09	Vypínač modulový 3-pól 40A - 276272 : IS-40/3, 240/415V-AC (3MD)	kus	1,000	19,40	19,40
229	M	358 5605E24	Zvodič kombinovaný 285082 typ 1+2 (B+C) : SPB-12/280/4 (4MD) pre siete TN-S (komplet) 4-pól	kus	1,000	115,47	115,47
230	M	920 AN12330	Prúdový chránič PHF7-40/4/003-G-DE : 263645	kus	2,000	127,78	255,56
231	K	21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	kus	10,000	9,05	90,50
232	M	358 5101E21	Istič 1-pólový 262674 - 10kA (1MD) PL7-B10/1	kus	4,000	3,93	15,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
233	M	358 5101E23	Istič 1-pólový 262676 - 10kA (1MD) PL7-B16/1	kus	6,000	3,93	23,58
234	K	21012-0451	Montáž, istič modulový 3-pól. do 25A	kus	6,000	13,18	79,08
235	M	358 5301E23	Istič 3-pólový 263389 - 10kA (3MD) PL7-B16/3	kus	4,000	14,16	56,64
236	M	358 5301E24	Istič 3-pólový 263390 - 10kA (3MD) PL7-B20/3	kus	2,000	16,32	32,64
237	K	21019-0002	Montáž rozvádzača RH	kus	1,000	43,09	43,09
238	M	357 000E005	Rozvádzač RH	kus	1,000	251,38	251,38
239	K	21020-0000	Vývod pre svetidlo	kus	20,000	5,86	117,20
240	K	21020-0031	Montáž, svetidlo interiérové nástenné, stropné IP20-43	kus	9,000	19,54	175,86
241	M	348 1M00008	Svetidlo stropné, nástenné LED, IP20, 12W, 230V	kus	4,000	41,07	164,28
242	M	348 1M00009	Svetidlo stropné, nástenné LED, IP43, 18W, 230V	kus	5,000	44,34	221,70
243	K	21020-1001	Montáž, svetidlo prisadené - 2x lineárna žiarivka 21-36W, interiérové IP20-44, s krytom	kus	11,000	19,54	214,94
244	M	348 0011800	Svetidlo žiarivkové pre priemysel LED 2x18W, IP54, 1200mm so svetelným zdrojom	kus	10,000	56,19	561,90
245	M	348 0011810	Svetidlo žiarivkové LED 2x18W, IP20, 1200mm so svetelným zdrojom	kus	1,000	67,32	67,32
246	K	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	20,000	3,41	68,20
247	M	354 9000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10	kg	12,600	7,35	92,61
248	K	21022-0101	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	m	66,000	3,02	199,32
249	M	354 9000A00	Drôt zvodový FeZn D8	kg	27,720	10,60	293,83
250	M	354 9018A61	- podpera vedenia - stený	kus	20,000	4,42	88,40
251	M	354 9021A02	- podpera vedenia (FeZn) : PV 15 A, na vrchol krovu (210mm)	kus	20,000	5,58	111,60
252	M	354 9021A30	- podpera vedenia (FeZn) : PV 12, pod krytinu na svahu (2x diery)	kus	30,000	5,88	176,40
253	K	21022-0201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	kus	2,000	30,44	60,88
254	M	354 9030A31	Tyč zvodová (FeZn) : JP 15, bez osadenia (D18x1500)mm	kus	2,000	24,91	49,82
255	M	354 9030A61	- držiak zvodovej tyče	kus	2,000	18,22	36,44
256	M	354 9030A80	- strieška ochranná (FeZn) : OS 01, horná, otvor D20mm	kus	2,000	6,20	12,40
257	K	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	6,000	2,36	14,16
258	K	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	10,000	3,35	33,50
259	M	354 9040A02	Svorka SJ 01 m, pre zvodové a uzemňovacie tyče D20mm	kus	2,000	2,43	4,86
260	M	354 9040A20	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	kus	6,000	0,88	5,28
261	M	354 9040A34	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	kus	4,000	1,83	7,32
262	M	354 9040A37	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ	kus	4,000	2,06	8,24
263	K	21022-0325	Montáž hlavnej ochrannej prípojnice	kus	1,000	26,40	26,40
264	M	354 909K001	Hlavná ochranná prípojnica HOP	kus	1,000	14,04	14,04
265	K	21022-0361	Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	8,000	16,39	131,12
266	M	354 9050A03	Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)	kus	8,000	24,45	195,60
267	K	21022-0372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	kus	4,000	24,70	98,80
268	M	354 9060A01	Uholník ochranný (FeZn) : OU 1,7 (1,7m)	kus	4,000	8,31	33,24
269	M	354 9060A31	- držiak ochranej rúrky (FeZn) : DOT	kus	8,000	1,83	14,64
270	K	21022-0452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm ² , pevne uložené	m	40,000	1,07	42,80
271	M	341 010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	21,000	0,91	19,11
272	M	341 010M039	Vodič Cu : CY 16 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	21,000	15,26	320,46
273	K	21029-0749	Zapojenie spotrebičov (ohrievač vody)	kus	1,000	5,72	5,72
274	K	21029-0751	Zapojenie ventilátora, výkon do 1,5kW	kus	2,000	8,37	16,74
275	M	429 1C0111	Ventilátor axiálny malý	kus	2,000	45,19	90,38
276	K	21080-0105	Kábel 750V CYKY 3x1,5	m	200,000	0,97	194,00
277	M	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	210,000	0,75	157,50
278	K	21080-0106	Kábel 750V CYKY 3x2,5	m	150,000	1,09	163,50
279	M	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	157,500	1,22	192,15
280	K	21080-0117	Montáž, kábel Cu 750V CYKY 5x4	m	100,000	1,52	152,00
281	M	341 203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	105,000	3,08	323,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
282	K	21080-0118	Montáž, kábel Cu 750V CYKY 5x6-16	m	30,000	1,91	57,30
283	M	341 203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	31,500	4,55	143,33
284	K	21090-0000	Revízia a spracovanie revíznej správy	hod	15,000	22,47	337,05
285	M	M21 0 - MV	Murárska výpomoc	%	3,000	47,47	142,41
286	M	M21 0 - PM	Pomocný materiál	%	3,000	45,59	136,76
287	M	M21 0 - PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	47,47	142,41
	D	M43	172 Montáž ocelových konštrukcií				50 024,64
288	K	43095-0010	Montáž ocelevej konštrukcie skladu	kg	7 792,000	1,96	15 272,32
289	M	553 000050	OK - dodávka ocelevej konštrukcie haly, vrátane spojovacieho materiálu	kg	7 792,000	4,46	34 752,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Černík

Objekt:

2 - SO 2 Sklad odpadu a garáž (novostavba)

JKSO:

Miesto: Černík

Objednávateľ:

Obec Černík

Zhotoviteľ:

AB-STAV s.r.o., Malý Cetín

Projektant:

PROJEKTING ŠGT s.r.o., Komárno

Spracovateľ:

Katarína Andrasková, Miroslav Čech

Poznámka:

KS:

Dátum: 8. 6. 2023

IČO:

00308846

IČ DPH:

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

153 221,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	153 221,94	20,00%	30 644,39

Cena s DPH

v EUR

183 866,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

AB-STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 548 707
- 2 -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Černík

Objekt:

2 - SO 2 Sklad odpadu a garáž (novostavba)

Miesto:

Černík

Dátum:

8. 6. 2023

Objednávateľ:

Obec Černík

Projektant:

PROJEKTING ŠGT
s.r.o., Komárno

Zhotoviteľ:

AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Spracovateľ:

Katarína
Andrasková,

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

153 221,94

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

67 858,24

1 - ZEMNE PRÁCE

3 077,59

2 - ZÁKLADY

13 070,42

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

16 280,67

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

120,09

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

25 788,35

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

9 521,12

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

23 997,20

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 544,74

762 - Konštrukcie tesárske

390,92

764 - Konštrukcie klampiarske

2 545,87

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

11 796,97

783 - Nátery

5 718,70

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M

61 366,50

M21 - 155 Elektromontáže

5 587,17

M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií

51 102,72

999 - MCE ostatné

4 676,61

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Černík

Objekt:

2 - SO 2 Sklad odpadu a garáž (novostavba)

Miesto:

Černík

Dátum:

8. 6. 2023

Objednávateľ:

Obec Černík

Projektant:

PROJEKTING ŠGT
s.r.o., Komárno

Zhotoviteľ:

AB-STAV s.r.o., Malý Cetín

Spracovateľ:

Katarína
Andrasková,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							153 221,94
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					67 858,24
D	1	ZEMNE PRÁCE					3 077,59
1	K	12110-1103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	50,000	1,15	57,50
2	K	13220-1101	Hĺbenie rýh a jám šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	20,000	34,95	699,00
3	K	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	7,500	9,88	74,10
4	K	13221-1101	Hĺbenie rýh a jám šírka do 60 cm v hornine 3 ručne - 20% výkopov	m3	5,000	79,64	398,20
5	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	12,500	7,66	95,75
6	K	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4- zemina z výkopov použitá na násyp	m3	25,000	1,79	44,75
7	K	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	90,000	8,22	739,80
8	K	17110-1103	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS zemina z odkopávok	m3	90,000	2,19	197,10
9	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu - okapový chodník	m3	6,000	4,01	24,06
10	M	583 344550	Kamenivo ťažené hrubé drvené - okapový chodník	m3	6,000	29,40	176,40
11	K	17520-3101	Prisýpanie tesniacej fólie alebo geotext. bez zhut. v rovine - okapový chodník	m3	45,000	1,33	59,85
12	M	693 665120	Geotextília polypropylénová PP 300g/m2	m2	54,000	0,87	46,98
13	K	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	255,000	1,82	464,10
D	2	ZÁKLADY					13 070,42
14	K	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	510,000	0,94	479,40
15	K	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku (štrkodrvy) triedeného	m3	45,100	60,90	2 746,59
16	K	27332-1121	Základové dosky zo železobetónu tr.C 20/25 cement portlandský	m3	34,100	112,27	3 828,41
17	K	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	11,000	25,05	275,55
18	K	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	11,000	3,22	35,42
19	K	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	0,822	1 343,14	1 104,06
20	K	27432-1312	Základové pásy a pätky zo železobetónu tr. C20/25	m3	20,700	106,14	2 197,10
21	K	27436-1821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	t	0,932	1 727,95	1 610,45
22	K	27436-2121	Dodávka a montáž kotvenia OK	kus	16,000	49,59	793,44
D	3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					16 280,67
23	K	31127-2202	Murivo nosné z betónových tvárnic DT25 hr. 250mm s výplňou C16/20	m3	57,100	153,80	8 781,98
24	K	31127-2203	Murivo nosné z betónových tvárnic DT30 hr. 250 a 300mm s výplňou C16/20	m3	0,405	146,44	59,31
25	K	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	1,150	1 831,79	2 106,56
26	K	33032-1510	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30	m3	6,265	115,47	723,42
27	K	33135-1101	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie	m2	77,700	35,49	2 757,57
28	K	33135-1102	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie	m2	77,700	3,79	294,48
29	K	33136-1821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	t	0,627	1 704,90	1 068,97
30	K	34224-8313	Priečky hr. 140 mm z keramických tvárnic P+D pevnosti P 10 na MVC 5	m2	13,600	35,91	488,38
D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					120,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	41732-1515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	m3	0,200	116,82	23,36
32	K	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	2,600	23,63	61,44
33	K	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	2,600	4,21	10,95
34	K	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,014	1 738,31	24,34
D 6			ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				25 788,35
35	K	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m2	0,500	12,60	6,30
36	K	61245-1071	Vyspravenie betónových alebo ŽB stien cementovou maltou	m2	385,000	1,94	746,90
37	K	62245-1132	Omiетка vonk. stien hladká	m2	385,000	8,59	3 307,15
38	K	62246-4212	Omiетка vonk. stien tenkovrstv. akrylátová základ a škrabaná 2 mm	m2	417,200	14,40	6 007,68
39	K	62246-4311	Omiетка vonk. stien mozaiková so zákl. náterom ,hr.zrna 2 mm	m2	32,600	29,41	958,77
40	K	62246-6112	Príprava podkladu ,pod omiетки vonk.stien, strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	385,000	2,80	1 078,00
41	K	62248-4010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou	m2	385,000	8,76	3 372,60
42	K	62500-0220	Dodávka a montáž lišta rohová s odkvapovým nosom - rímsa	m	57,800	3,37	194,79
43	K	62599-1302	Zatepl. systém stierka a polystyrén samozh. hr. 20 mm , sieťka - rímsa	m2	64,800	37,04	2 400,19
44	K	63131-5651	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 120 do 240 mm	m3	45,500	126,85	5 771,68
45	K	63131-9165	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	m3	45,500	13,73	624,72
46	K	63131-9175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	45,500	3,80	172,90
47	K	63131-9185	Priplatok sklon povrchu mazaniny 15-35 st. hr. do 24 cm	m3	45,500	0,68	30,94
48	K	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	0,822	1 357,33	1 115,73
D 9			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				9 521,12
49	K	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou - okapový chodník	m	38,500	5,97	229,85
50	M	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	38,500	1,49	57,37
51	K	91972-1211	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené asfalt. zálievkou - doska podlaha	m	92,000	5,31	488,52
52	K	94195-5004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m2	210,000	8,57	1 799,70
53	K	95290-1221	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	m2	210,000	4,06	852,60
54	K	95394-3112	Osadenie ostat. výrobkov - hasiaci prístroj	kus	2,000	7,91	15,82
55	M	553 000010	Hasiaci prístroj práškový 6kg	kus	2,000	28,40	56,80
56	K	97408-2114	Výsek. rýh pre vodiče v ometke stien z MV, MVC š. do 7 cm	m	10,000	0,61	6,10
57	K	99801-1001	Presun hmôt pre budovy výšky do 6 m	t	526,191	11,43	6 014,36
D D2			PRÁCE A DODÁVKY PSV				23 997,20
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				3 544,74
58	K	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. - 2x	m2	454,400	0,26	118,14
59	M	111 631500	Lak asfaltový penetračný sudy	t	0,136	1 755,74	238,78
60	K	71111-2001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr. -2x	m2	44,400	0,32	14,21
61	M	111 631500	Lak asfaltový penetračný sudy	t	0,016	1 755,74	28,09
62	K	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	227,200	4,72	1 072,38
63	M	628 322810	Pás ťažký asfaltový	m2	261,300	5,68	1 484,18
64	K	71114-2559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m2	22,200	5,10	113,22
65	M	628 322810	Pás ťažký asfaltový	m2	26,700	5,68	151,66
66	K	71149-1272	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej	m2	22,200	3,93	87,25
67	M	283 1J2001	Fólia nopová	m2	26,700	7,12	190,10
68	K	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,385	33,74	46,73
D 762			Konštrukcie tesárske				390,92
69	K	76234-1012	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na zraz hr. dosky 12mm - rímsa	m2	64,800	5,60	362,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	0,778	34,92	27,17
71	K	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	0,016	54,36	0,87
	D	764	Konštrukcie klampiarske				2 545,87
72	K	76432-2220	Klamp. PZ pl. farebný lakovaný odkvapov rš 330	m	57,800	15,87	917,29
73	K	76435-2203	Klamp. PZ pl. farebný lakovaný žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	57,800	15,87	917,29
74	K	76435-9213	Klamp. PZ pl. farebný lakovaný žľaby kotlík konický pre rúry o d-150	kus	4,000	16,86	67,44
75	K	76443-0220	Klamp. PZ pl. farebný lakovaný oplechovanie múrov rš 330	m	9,200	25,79	237,27
76	K	76445-4204	Klamp. PZ pl. farebný rúry odpadové kruhové d-120	m	16,000	23,81	380,96
77	K	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,356	71,96	25,62
	D	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				11 796,97
78	K	76739-2111	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným, vrátane spojov, kotvenia a strešných prvkov	m2	290,000	16,37	4 747,30
79	M	138 3B0130	Plech trapézový T50A hr. 0,75mm, povrchovo upravený, vrátane kotviaceho materiálu a strešných prvkov	m2	333,500	20,83	6 946,81
80	K	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	2,094	49,12	102,86
	D	783	Nátery				5 718,70
81	K	78322-5600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	m2	415,000	9,45	3 921,75
82	K	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	415,000	4,33	1 796,95
	D	D3	PRÁCE A DODÁVKY M				61 366,50
	D	M21	155 Elektromontáže				5 587,17
83	K	21001-0003	Rúrka ohybná PVC 23mm	m	120,000	1,89	226,80
84	M	345 650K202	Rúrka el-inšt PVC ohybná	m	126,000	0,64	80,64
85	K	21001-0332	Škatuľa 1-nás KP prístrojová, vrátane zapojenia	kus	8,000	3,41	27,28
86	M	345 605K000	Škatuľa KO odbočná : KU 68	kus	8,000	0,40	3,20
87	K	21001-0333	Škatuľa 1-nás KR rozvodka, vrátane zapojenia	kus	4,000	6,75	27,00
88	M	345 618D000	Škatuľa KR	kus	4,000	9,04	36,16
89	K	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	9,000	1,43	12,87
90	M	921 AN23847	Oko káblové 2,5 CU	kus	9,000	0,11	0,99
91	K	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	10,000	2,11	21,10
92	M	920 AN2355	Oko káblové 4-10 CU	kus	10,000	0,40	4,00
93	K	21011-0003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	kus	4,000	4,06	16,24
94	M	345 363A211	Prepínač rad.5	kus	4,000	6,23	24,92
95	M	345 531L161	Rámik 1-násobný	kus	4,000	1,15	4,60
96	K	21011-1101	Montáž, zásuvková rozvodnica	kus	1,000	38,92	38,92
97	M	357 550D743	Rozvodnica zásuvková	kus	1,000	241,20	241,20
98	K	21012-0400	Montáž prístroja do rozvádzača - R1	kus	3,000	14,05	42,15
99	M	358 4402E09	Vypínač modulový 3-pól 40A - 276272 : IS-40/3, 240/415V-AC (3MD)	kus	1,000	21,52	21,52
100	M	358 5605E24	Zvodič kombinovaný 285082 typ 1+2 (B+C) : SPB-12/280/4 (4MD) pre sieť TN-S (komplet) 4-pól	kus	1,000	88,82	88,82
101	M	920 AN12327	Prúdový chránič PHF7-25/4/003-G-DE : 263644	kus	1,000	141,78	141,78
102	K	21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	kus	6,000	10,04	60,24
103	M	358 5101E21	Istič 1-pólový 262674 - 10kA (1MD) PL7-B10/1	kus	3,000	4,35	13,05
104	M	358 5101E23	Istič 1-pólový 262676 - 10kA (1MD) PL7-B16/1	kus	3,000	4,35	13,05
105	K	21012-0451	Montáž, istič modulový 3-pól. do 25A	kus	2,000	14,62	29,24
106	M	358 5301E23	Istič 3-pólový 263389 - 10kA (3MD) PL7-B16/3	kus	1,000	15,71	15,71
107	M	358 5301E24	Istič 3-pólový 263390 - 10kA (3MD) PL7-B20/3	kus	1,000	18,10	18,10
108	K	21019-0002	Montáž rozvádzača R1 na stenu	kus	1,000	64,54	64,54
109	M	357 000E004	Rozvodnica plastová R1	kus	1,000	73,22	73,22
110	K	21020-0000	Vývod pre svetidlo	kus	12,000	6,51	78,12
111	K	21020-0031	Montáž, svetidlo nástenné, stropné IP20-43	kus	3,000	21,68	65,04
112	M	348 1M00008	Svetidlo LED IP43, 18W, 230V	kus	3,000	49,20	147,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	K	21020-1001	Montáž, svetidlo prisadené - 2x lineárna žiarivka 21-36W, interiérové IP20-54, s krytom	kus	9,000	21,68	195,12
114	M	348 1M00002	Svetidlo žiarivkové LED, IP54, 2x18W, 230V, 1200mm	kus	9,000	62,34	561,06
115	K	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	20,000	3,79	75,80
116	M	354 9000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10	kg	12,600	8,15	102,69
117	K	21022-0101	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	m	72,000	3,35	241,20
118	M	354 9000A00	Drôt zvodový FeZn D8	kg	30,240	11,74	355,02
119	M	354 9018A61	- podpera vedenia - steny	kus	16,000	4,90	78,40
120	M	354 9021A02	- podpera vedenia (FeZn) : PV 15 A, na vrchol krovu (210mm)	kus	25,000	6,20	155,00
121	M	354 9021A30	- podpera vedenia (FeZn) : PV 12, pod krytinu na svahu (2x diery)	kus	30,000	6,53	195,90
122	K	21022-0201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	kus	2,000	33,43	66,86
123	M	354 9030A31	Tyč zvodová (FeZn) : JP 15, bez osadenia (D18x1500)mm	kus	2,000	27,64	55,28
124	M	354 9030A61	- držiak zvodovej tyče	kus	2,000	20,21	40,42
125	M	354 9030A80	- strieška ochranná (FeZn) : OS 01, horná, otvor D20mm	kus	2,000	6,87	13,74
126	K	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	6,000	2,62	15,72
127	K	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	10,000	3,72	37,20
128	M	354 9040A02	Svorka SJ 01 m, pre zvodové a uzemňovacie tyče D20mm	kus	2,000	2,70	5,40
129	M	354 9040A20	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	kus	6,000	0,98	5,88
130	M	354 9040A34	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	kus	4,000	2,03	8,12
131	M	354 9040A37	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ	kus	4,000	2,28	9,12
132	K	21022-0325	Montáž hlavnej ochrannej prípojnice	kus	1,000	29,30	29,30
133	M	354 909K001	Hlavná ochranná prípojnica HOP	kus	1,000	15,58	15,58
134	K	21022-0361	Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	8,000	18,18	145,44
135	M	354 9050A03	Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)	kus	8,000	27,14	217,12
136	K	21022-0372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	kus	4,000	27,41	109,64
137	M	354 9060A01	Uholník ochranný (FeZn) : OU 1,7 (1,7m)	kus	4,000	9,22	36,88
138	M	354 9060A31	- držiak ochranej rúrky (FeZn) : DOT	kus	8,000	2,03	16,24
139	K	21022-0403	Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	kus	4,000	16,15	64,60
140	M	354 9070K03	Krabica pre bleskozvodné svorky : KO 125 E (150x150x77) s viečkom, šedá	kus	4,000	7,27	29,08
141	K	21022-0452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm ² , pevne uložené	m	10,000	1,18	11,80
142	M	341 010M039	Vodič Cu : CY 16 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	10,500	16,93	177,77
143	K	21080-0105	Kábel 750V CYKY 3x1,5	m	150,000	1,08	162,00
144	M	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	157,500	0,83	130,73
145	K	21080-0117	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x4	m	30,000	1,69	50,70
146	M	341 203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	31,500	3,42	107,73
147	K	21090-0000	Revízia a spracovanie revíznej správy	hod	10,000	22,29	222,90
148	M	M21 0 - MV	Murárska výpomoc	%	3,000	14,45	43,36
149	M	M21 0 - PM	Pomocný materiál	%	3,000	24,52	73,56
150	M	M21 0 - PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	28,90	86,71
D	M43		172 Montáž oceľových konštrukcií				51 102,72
151	K	43095-0010	Montáž oceľovej konštrukcie skladu	kg	8 872,000	1,30	11 533,60
152	M	553 000050	OK - dodávka oceľovej konštrukcie haly, vrátane spojovacieho materiálu	kg	8 872,000	4,46	39 569,12
D	999		MCE ostatné				4 676,61
153	K	99043-0102	Presun hmôt pre OK	t	8,872	527,12	4 676,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Černík

Objekt:

3 - SO 3 Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Černík

Objednávateľ:

Obec Černík

Zhotoviteľ:

AB-STAV s.r.o., Malý Cetín

Projektant:

PROJEKTING ŠGT s.r.o., Komárno

Spracovateľ:

Katarína Andrasková, Miroslav Čech

Poznámka:

KS:

Dátum: 8. 6. 2023

IČO:

00308846

IČ DPH:

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

116 983,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	116 983,72	20,00%	23 396,74

Cena s DPH

v EUR

140 380,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


AB-STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 548 707
- 2 -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Černík

Objekt:

3 - SO 3 Spevnené plochy

Miesto:

Černík

Objednávateľ:

Obec Černík

Zhotoviteľ:

AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Dátum:

8. 6. 2023

Projektant:

PROJEKTING ŠGT
s.r.o., Komárno
Katarína
Andrasková,

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

116 983,72

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

116 983,72

1 - ZEMNE PRÁCE	9 327,40
2 - ZÁKLADY	384,00
5 - KOMUNIKÁCIE	84 098,28
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	16 634,51
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 539,53

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Černík

Objekt:

3 - SO 3 Spevnené plochy

Miesto:

Černík

Dátum:

8. 6. 2023

Objednávateľ:

Obec Černík

Projektant:

PROJEKTING ŠGT

Zhotoviteľ:

AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Spracovateľ:

s.r.o., Komárno
Katarína
Andrasková,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							116 983,72
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					116 983,72
D	1	ZEMNE PRÁCE					9 327,40
1	K	12110-1103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	368,800	1,18	435,18
2	K	12220-1102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	274,000	4,29	1 175,46
3	K	12220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	82,200	1,15	94,53
4	K	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 (na násyp)	m3	170,000	1,83	311,10
5	K	16240-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4 (bez poplatku na skládku v obci, násypy na stavbe)	m3	104,000	4,35	452,40
6	K	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	104,000	2,17	225,68
7	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	104,000	0,83	86,32
8	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu - plocha zo štrku	m3	75,000	4,12	309,00
9	M	583 344550	Kamenivo ťažené hrubé drvené - plocha zo štrku	m3	75,000	28,67	2 150,25
10	K	17520-3101	Prisýpanie tesniacej fólie alebo geotext. bez zhut. v rovine - plocha zo štrku	m3	300,000	1,37	411,00
11	M	693 665120	Geotextília polypropylénová PP 300g/m2	m2	360,000	0,89	320,40
12	K	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	1 844,000	1,82	3 356,08
D	2	ZÁKLADY					384,00
13	K	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	m2	400,000	0,96	384,00
D	5	KOMUNIKÁCIE					84 098,28
14	K	56129-1111	Podklad zo štrkopiesku stabiliz. cem. SPC 250 frakcia 0-63 mm	m3	177,800	62,72	11 151,62
15	K	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	m2	18,600	7,70	143,22
16	K	56426-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm	m2	1 778,000	10,15	18 046,70
17	K	56480-1112	Podklad zo štrkodrt fr. 4-8mm hr. 40 mm	m2	21,000	2,20	46,20
18	K	56483-1111	Podklad zo štrkodrt fr. 4-16mm hr. 100 mm	m2	21,000	4,40	92,40
19	K	56486-1111	Podklad zo štrkodrt fr. 16-32mm hr. 200 mm	m2	66,000	8,77	578,82
20	K	58112-1111	Kryt cementobetónový komunikácií hr. 150 mm (podľa PD)	m2	45,000	23,13	1 040,85
21	K	58113-1115	Kryt cementobetónový komunikácií skupiny hr. 200 mm (podľa PD)	m2	1 778,000	29,41	52 290,98
22	K	59621-1110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 40 mm	m2	21,000	15,07	316,47
23	M	592 450100	Dlažba betónová hr. 4cm	m2	21,000	14,80	310,80
24	K	59943-2111	Výplň škár dlažby kamenivom ťaženým	m2	21,000	3,82	80,22
D	6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					16 634,51
25	K	63135-1101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	28,000	21,88	612,64
26	K	63135-1102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	28,000	4,57	127,96
27	K	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	11,401	1 394,08	15 893,91
D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					6 539,53
28	K	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	62,000	6,13	380,06
29	M	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	62,000	1,53	94,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	91972-1211	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené asfalt. zálievkou - spevnená plocha, parkoviská	m	572,000	5,46	3 123,12
31	K	99822-4111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový	t	2 147,076	1,37	2 941,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Černík

Objekt:

4 - SO 4 Splašková kanalizácia a žumpa

JKSO:

Miesto: Černík

Objednávateľ:

Obec Černík

Zhotoviteľ:

AB-STAV s.r.o., Malý Cetín

Projektant:

PROJEKTING ŠGT s.r.o., Komárno

Spracovateľ:

Katarína Andrasková

Poznámka:

KS:

Dátum: 8. 6. 2023

IČO:

00308846

IČ DPH:

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 814,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 814,18	20,00%	1 562,84

Cena s DPH

v EUR

9 377,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



AB-STAV, s.r.o.
51 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 548 707
-2-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Černík

Objekt:

4 - SO 4 Splašková kanalizácia a žumpa

Miesto:

Černík

Dátum:

8. 6. 2023

Objednávateľ:

Obec Černík

Projektant:

PROJEKTING ŠGT
s.r.o., Komárno

Zhotoviteľ:

AB-STAV s.r.o., Malý Cetín

Spracovateľ:

Katarína Andrasková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 814,18

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

7 814,18

1 - ZEMNE PRÁCE

2 489,16

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

422,10

8 - RÚROVÉ VEDENIA

4 308,71

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

594,21

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Černík

Objekt:

4 - SO 4 Splašková kanalizácia a žumpa

Miesto:

Černík

Dátum:

8. 6. 2023

Objednávateľ:

Obec Černík

Projektant:

PROJEKTING ŠGT
s.r.o., Komárno

Zhotoviteľ:

AB-STAV s.r.o., Malý Cetín

Spracovateľ:

Katarína Andrásková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 814,18
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					7 814,18
D	1	ZEMNE PRÁCE					2 489,16
1	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,005	5 000,00	25,00
2	K	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	57,500	12,16	699,20
3	K	13120-1109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	17,300	0,98	16,95
4	K	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	4,200	33,54	140,87
5	K	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	1,300	9,50	12,35
6	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m - 50%	m3	30,900	33,94	1 048,75
7	K	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4 (bez poplatku miesto určí obec)	m3	35,700	1,92	68,54
8	K	16710-1101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	35,700	7,93	283,10
9	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	35,700	0,84	29,99
10	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	26,100	3,94	102,83
11	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	1,100	17,68	19,45
12	K	17510-1109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	m3	1,100	8,30	9,13
13	M	583 371970	Štrkopiesok 0-22 N1	m3	1,100	30,00	33,00
D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					422,10
14	K	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	3,100	47,75	148,03
15	K	45232-1131	Podkladové dosky zo železobetónu tr. C 12/15 v otvorenom výkope pod potrubie	m3	2,600	105,41	274,07
D	8	RÚROVÉ VEDENIA					4 308,71
16	K	87131-1111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC do DN 160, tesnených gumovým krúžkom	m	5,000	9,00	45,00
17	M	286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	kus	1,000	29,00	29,00
18	K	87731-3122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do DN 150	kus	4,000	4,00	16,00
19	M	286 508420	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 125mm	kus	4,000	3,50	14,00
20	K	87731-3123	Montáž tvaroviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	kus	1,000	5,00	5,00
21	M	286 506330	Koleno kanalizačné PVC d 125/60°	kus	1,000	3,30	3,30
22	K	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	5,000	1,00	5,00
23	K	89421-1110	Osadenie prefabrikovanej šachty, vrátane dopravy a žeriavu	kus	1,000	680,00	680,00
24	M	436 1G0501	Prefabrikovaná žumpa - 12m3	kus	1,000	2 242,50	2 242,50
25	K	89440-2211	Osadenie bet. dielcov šachtiet, vrátane tesnenia - vstup do žumpy, RŠ	kus	3,000	54,36	163,08
26	M	592 241770	Prstenec vyrovnávací 15cm	kus	2,000	32,40	64,80
27	M	592 246400	Kónus prechodový TBS 2-60 100x60X6	kus	1,000	56,10	56,10
28	K	89480-7112	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160	kus	1,000	57,21	57,21
29	M	286 3K8652	Šachta univerzálna DN 400, vrátane poklopu	kus	1,000	661,50	661,50
30	K	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	kus	1,000	28,38	28,38
31	M	552 434400	Poklop vstupný šachtový d 600 D400	kus	1,000	198,00	198,00
32	K	89962-3121	Obetónovanie potrubia z betónu tr. B7,5 (C8/10) v otvor. výkope	m3	0,400	99,60	39,84
D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					594,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	97515-1116	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stien železobetónových	cm	15,000	5,50	82,50
34	K	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	16,916	30,25	511,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Černík

Objekt:

5 - SO 6 Vodovodná prípojka, hydrant

JKSO:

Miesto: Černík

Objednávateľ:

Obec Černík

Zhotoviteľ:

AB-STAV s.r.o., Malý Cetín

Projektant:

PROJEKTING ŠGT s.r.o., Komárno

Spracovateľ:

Katarína Andrasková

Poznámka:

KS:

Dátum: 8. 6. 2023

IČO:

00308846

IČ DPH:

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			11 388,69
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	11 388,69	20,00%	2 277,74
Cena s DPH	v EUR		13 666,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

AB-STAV, s.r.o.
351 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 548 707
-2-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Černík

Objekt:

5 - SO 6 Vodovodná prípojka, hydrant

Miesto:

Černík

Dátum:

8. 6. 2023

Objednávateľ:

Obec Černík

Projektant:

PROJEKTING ŠGT
s.r.o., Komárno

Zhotoviteľ:

AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Spracovateľ:

Katarína Andrasková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 388,69

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

10 660,04

1 - ZEMNE PRÁCE

2 620,25

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

328,14

8 - RÚROVÉ VEDENIA

6 721,11

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

990,54

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

193,00

722 - Vnútorný vodovod

193,00

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M

535,65

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

535,65

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Černík

Objekt:

5 - SO 6 Vodovodná prípojka, hydrant

Miesto:

Černík

Dátum:

8. 6. 2023

Objednávateľ:

Obec Černík

Projektant:

PROJEKTING ŠGT
s.r.o., Komárno

Zhotoviteľ:

AB-STAV s.r.o., Malý Cetín

Spracovateľ:

Katarína Andrasková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 388,69
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					10 660,04
D	1	ZEMNE PRÁCE					2 620,25
1	K	11001-1001	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine v teréne	km	0,028	5 000,00	140,00
2	K	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	17,200	12,16	209,15
3	K	13120-1109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3 - 30%	m3	5,200	0,98	5,10
4	K	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	21,900	33,54	734,53
5	K	13220-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	6,650	9,50	63,18
6	K	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	15,600	8,05	125,58
7	K	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	m2	15,600	4,34	67,70
8	K	15110-1201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	15,600	4,13	64,43
9	K	15110-1211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	15,600	1,26	19,66
10	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	19,550	33,94	663,53
11	K	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4 (bez poplatku, miesto skládky upresní obec)	m3	10,600	1,92	20,35
12	K	16710-1101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	10,600	7,93	84,06
13	K	17120-6111	Uloženie zeminy do násypu s urovnávaním	m3	10,600	1,06	11,24
14	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtí alebo okolo objektu - zeminou z výkopov	m3	16,000	3,94	63,04
15	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	6,800	17,68	120,22
16	M	583 371010	Štrkopiesok 0-8 B1	m3	6,800	25,30	172,04
17	K	17510-1109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	m3	6,800	8,30	56,44
D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					328,14
18	K	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky, šachty v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	3,000	47,75	143,25
19	K	45231-1131	Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5 - B 15 (C12/15) v otv. výk. pod potrubie, armatúry, VŠ	m3	1,100	105,41	115,95
20	K	45235-3101	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	m2	2,800	24,62	68,94
D	8	RÚROVÉ VEDENIA					6 721,11
21	K	85724-2121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prír. otv. výk. do DN 80	kus	5,000	22,49	112,45
22	M	286 301803	Vložka montážna DN 80	kus	2,000	260,00	520,00
23	M	552 521300	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 1000	kus	1,000	130,00	130,00
24	M	552 556800	Koleno prírubové DN 80/90	kus	1,000	44,00	44,00
25	M	552 557200	Koleno prírubové pätka DN 80	kus	1,000	48,00	48,00
26	K	85737-4121	Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 300	kus	1,000	85,00	85,00
27	M	552 505140	Kus-T prírubový DN300/80	kus	1,000	680,00	680,00
28	K	87125-2111	Montáž vodovodného potrubia z rúr HDPE zvr. elektrotr. elektrotr. DN25	m	28,000	3,20	89,60
29	M	286 1D0102	Potrubie vodovodné HDPE - 32x2,3 - 2010032	m	28,000	1,50	42,00
30	K	87731-3122	Montáž presuviek šachtových s utesnením - prestup potrubia PŠ	kus	2,000	8,00	16,00
31	M	286 3K6884	Presuvka šachtová - prestup potrubia PŠ	kus	2,000	45,00	90,00
32	K	89124-7211	Montáž hydrantov nadzemných DN 80	kus	1,000	54,00	54,00
33	M	422 2F4049	Hydrant nadzemný, vývody 2x B75, DN 80	kus	1,000	1 390,00	1 390,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	422 735300	Kľúč hydrantový	kus	1,000	45,00	45,00
35	K	89124-9111	Montáž navrtáv. pásov na potrubí z rúr vláknocementových, liatinových, oceľových, plastových DN 80	kus	1,000	54,02	54,02
36	M	422 236260	Posúvač PN6 DN 80	kus	1,000	210,00	210,00
37	K	89137-9111	Montáž navrtáv. pásov na potrubí z rúr vláknocementových, liatinových, oceľových, plastových DN 300	kus	2,000	90,00	180,00
38	M	319 412274	Pás navrtávací D 300-1"	kus	2,000	360,00	720,00
39	M	422 913000	Súprava zemná posúvačová Y1020 DN300	kus	2,000	69,00	138,00
40	K	89223-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	28,000	3,00	84,00
41	K	89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	28,000	0,79	22,12
42	K	89301-1120	Osadenie armatúrnej šachty 1200x900x1800mm, vrátane dopravy a žeriatu	kus	1,000	680,00	680,00
43	M	436 1E0210	Dodávka armatúrnej šachty 1200x900x1800mm	kus	1,000	520,00	520,00
44	K	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom	kus	1,000	28,38	28,38
45	M	552 431110	Poklop ťažký s rámom 600x600 - vodomerná šachta	kus	1,000	110,00	110,00
46	K	89940-1112	Osadenie poklopov liatinových uzáverových	kus	2,000	24,54	49,08
47	M	552 421810	Poklop posúvadlového uzáveru	kus	2,000	280,00	560,00
48	K	89973-1101	Uloženie výstražná PVC fólia hr.0,3mm, š.20cm na obsyp - potrubie v zemi	m	28,000	0,35	9,80
49	M	283 230372	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm, š.30cm s potlačou biela-vodovody	m	32,200	0,30	9,66
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				990,54
50	K	95317-1031	Osadenie stúpadiel	kus	4,000	5,36	21,44
51	M	552 437800	Stupadlo šachtové vidlicové	kus	4,000	5,21	20,84
52	K	97515-1110	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien železobetónových - prestup jestvujúcou šachtou	cm	30,000	5,00	150,00
53	K	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	21,447	37,22	798,26
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				193,00
D	722		Vnútny vodovod				193,00
54	K	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	5,000	4,00	20,00
55	M	551 112300	Ventil priamy prechodný KE 83T 1	kus	1,000	16,00	16,00
56	M	551 112900	Ventil priamy prechodný KE 125T 1	kus	1,000	17,00	17,00
57	M	551 2G3623	Redukcia Rp 1"x R 3/4"	kus	2,000	3,50	7,00
58	M	551 2G3626	Prechod d/G	kus	1,000	22,00	22,00
59	K	72226-3407	Montáž vodomera pre vodu do 100 st. C závitového G 1	kus	1,000	9,00	9,00
60	M	388 214600	Vodomer na studenú užitk. vodu MNQN1,5	kus	1,000	102,00	102,00
D	D3		PRÁCE A DODÁVKY M				535,65
D	272		Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody				535,65
61	K	80322-1020	Vyhľadávací vodič na potrubí	m	12,000	1,10	13,20
62	M	283 530000	Páska PVC na uchytenie prípojky kábla	m	1,000	10,00	10,00
63	M	920 AN00020	AY 6 čierna	m	13,800	1,56	21,53
64	K	80322-1030	Uloženie elektrickej značky	kus	2,000	18,00	36,00
65	K	80322-2000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	2,000	15,00	30,00
66	M	345 420A141	Zásuvka signalizačného vývodu pre vlhké prostredie, vrátane krytu	kus	2,000	25,00	50,00
67	M	595 211550	Tehla VCP-P20M 29x14x6,5cm 1	1000 ks	0,010	5 000,00	50,00
68	M	595 21200	Kontrola vodivosti vyhľadávacieho vodiča	kus	1,000	35,00	35,00
69	K	80323-2000	Montáž betónovej dosky pod poklapy	kus	2,000	48,20	96,40
70	M	005 721000	Betónové dosky pod poklapy	kus	2,000	96,76	193,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Černík

Objekt:

6 - SO 8 Požiarna nádrž

JKSO:

Miesto: Černík

Objednávateľ:

Obec Černík

Zhotoviteľ:

AB-STAV s.r.o., Malý Cetín

Projektant:

PROJEKTING ŠGT s.r.o., Komárno

Spracovateľ:

Katarína Andrasková

Poznámka:

KS:

Dátum: 8. 6. 2023

IČO:

00308846

IČ DPH:

IČO:

36548707

IČ DPH:

SK2020154246

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

12 752,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	12 752,68	20,00%	2 550,54

Cena s DPH

v EUR

15 303,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

AB-STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 548 707
- 2 -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zberný dvor v obci Černík

Objekt:

6 - SO 8 Požiarna nádrž

Miesto:

Černík

Dátum:

8. 6. 2023

Objednávateľ:

Obec Černík

Projektant:

PROJEKTING ŠGT
s.r.o., Komárno

Zhotoviteľ:

AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Spracovateľ:

Katarína Andrasková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 752,68

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

11 902,68

1 - ZEMNE PRÁCE

4 094,49

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

536,07

8 - RÚROVÉ VEDENIA

7 137,12

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

135,00

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

850,00

722 - Vnútorný vodovod

850,00

ROZPOČET

Stavba:

Zberný dvor v obci Černík

Objekt:

6 - SO 8 Požiarna nádrž

Miesto:

Černík

Dátum:

8. 6. 2023

Objednávateľ:

Obec Černík

Projektant:

PROJEKTING ŠGT
s.r.o., Komárno

Zhotoviteľ:

AB-STAV s.r.o., Malý Cetín

Spracovateľ:

Katarína Andrasková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							12 752,68
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					11 902,68
D	1	ZEMNE PRÁCE					4 094,49
1	K	11001-1002	Vytýčenie objektov - požiarna nádrž	kus	1,000	110,00	110,00
2	K	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	82,800	12,16	1 006,85
3	K	13120-1109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	24,900	0,98	24,40
4	K	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m - 50%	m3	41,400	33,94	1 405,12
5	K	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m - 50%	m3	41,400	22,21	919,49
6	K	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4 (použiť na zemné práce- zvýšenie terénu)	m3	44,800	1,92	86,02
7	K	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	44,800	7,93	355,26
8	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	44,800	0,84	37,63
9	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu - zeminou z výkopov	m3	38,000	3,94	149,72
D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					536,07
10	K	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	3,500	47,75	167,13
11	K	45231-1131	Podkladové dosky z betónu prostého tr. C 12/15 v otvorenom výkope pod potrubie, PN	m3	3,500	105,41	368,94
D	8	RÚROVÉ VEDENIA					7 137,12
12	K	89210-1116	Skúška tesnosti žumpy	kus	1,000	90,00	90,00
13	K	89421-1110	Osadenie prefabrikovanej bet. nádrže 4000x3600x2600mm, vrátane dopravy a žeriavu	kus	1,000	680,00	680,00
14	M	436 1G05000	Betónová prefabrikovaná nádrž 4000x3600x2600mm, vrátane utesnenia a izolácie 22m3	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
15	K	89440-2211	Osadenie bet. dielcov šachiet, vrátane tesnenia - vstup do PN	kus	4,000	54,36	217,44
16	M	592 241770	Prstenec vyrovnávací 15cm	kus	2,000	32,40	64,80
17	M	592 246400	Kónus prechodový 60/60-100cm, vrátane kapsy	kus	2,000	56,10	112,20
18	K	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	kus	2,000	28,38	56,76
19	M	552 434400	Poklop vstupný šachtový d 600 C	kus	2,000	198,00	396,00
20	K	89962-3121	Obetónovanie potrubia z betónu tr. B7,5 (C8/10) v otvor. výkope	m3	0,200	99,60	19,92
D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					135,00
21	K	97515-1104	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 40 mm do stien železobetónových	cm	15,000	4,00	60,00
22	K	97515-1116	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 160 mm do stien železobetónových	cm	15,000	5,00	75,00
D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV					850,00
D	722	Vnútny vodovod					850,00
23	K	72213-0220	Dodávka a osadenie suchovodu cca 3m (potrubie DN 150) so šroubením pre napojenie požiarného auta, vrátane utesnenia	kus	1,000	850,00	850,00